


**Überprüfung von Bauprodukten vor Bestätigung der
Übereinstimmung (ÜHP)
Baulemente
Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB)
Ausgabe 2017/1, Nr. C 2.15.22**

Hersteller / Auftraggeber:	OEG Gerätebau GmbH Industriestr. 1 31840 Hessisch Oldendorf
Produkt:	Ölförderungsaggregate in Ölversorgungsanlagen für Ölbrenner
Typbezeichnung:	K60 D-2, K95 D-2 und K125 D-2
Prüfgegenstand:	Ölförderaggregate
Technische Daten:	Details unter Abs. 2.1
Betriebsmedium:	Heizöl EL
Saughöhe:	Max. 5,0m
Nennspannung:	400 VAC 50Hz
Schutzart:	IP54
Prüfanlass:	Überprüfung von Bauprodukten vor Bestätigung der Übereinstimmung (ÜHP)
Technische Regel:	DIN EN 12514-1, Ausgabe 05:2000
Prüfergebnis:	Der Prüfling stimmt mit der technischen Baubestimmung der Muster-Verwaltungsvorschrift (MVV TB) Ausgabe 2017/1 überein.
Bemerkung:	Bei wesentlichen Änderungen der technischen Regel oder der Produktionsbedingungen kann eine erneute Prüfung des Bauprodukts vor der weiteren Bestätigung der Übereinstimmung notwendig sein. Ein Begrenzer und ein Ölfilter mit Maschenweite $\leq 0,2$ mm bzw. $\leq 0,5$ mm, sind extern beizustellen.
Köln, 06.03.2019 968/wi	Test Centre for Energy Appliances Bauaufsichtliche Prüfstelle NRW 23
Bearbeiter	Bericht freigegeben nach Review
 D. Wilczek	 Dipl.-Ing. R. Verbert