

**Überprüfung von Bauprodukten vor Bestätigung der  
Übereinstimmung (ÜHP)  
Baelemente  
Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB)  
Ausgabe 2017/1, Nr. C 2.15.22**

Hersteller / Auftraggeber:	OEG Gerätebau GmbH Industriestr. 1 31840 Hessisch Oldendorf
Produkt:	Ölförderungsaggregate in Ölversorgungsanlagen für Ölbrenner
Typbezeichnung:	ZE... und ZZ...
Prüfgegenstand:	Ölförderaggregate
Technische Daten:	Details unter Abs. 2.1
Betriebsmedium:	Heizöl EL
Saughöhe:	Max. 6,0m
Nennspannung:	230 V AC / 400 VAC 50Hz
Schutzart:	IP55 Motor
Prüfanlass:	Überprüfung von Bauprodukten vor Bestätigung der Übereinstimmung (ÜHP)
Technische Regel:	DIN EN 12514-1, Ausgabe 05:2000
Prüfergebnis:	Der Prüfling stimmt mit der technischen Baubestimmung der Muster-Verwaltungsvorschrift (MVV TB) Ausgabe 2017/1 überein.
Bemerkung:	Bei wesentlichen Änderungen der technischen Regel oder der Produktionsbedingungen kann eine erneute Prüfung des Bauprodukts vor der weiteren Bestätigung der Übereinstimmung notwendig sein.  Ein Begrenzer, so wie eine Betriebsanzeige sind extern beizustellen. Der Druck der Ringleitung muss extern z.B. über ein Überströmventil eingestellt werden.

Köln, 06.03.2019  
968/wi


Bearbeiter



D. Wilczek

Test Centre for Energy Appliances  
Bauaufsichtliche Prüfstelle NRW 23

Bericht freigegeben nach Review



Dipl.-Ing. R. Verbert